

保 全 課				技 術 管 理 課		
設 計	審 査	課長補佐	課 長	課 員	係 長	課 長
広島高速道路公社 平成 29 年度 広島高速1号線 広島市東区温品町 平成29年度 高速1号線舗装修繕工事						
工 期	契約締結の日から 平成29年12月15日まで					
工事番号						
工 事 概 要						
工事延長 L=300m 舗装工 1式 区画線工 1式						
第 回 変 更						

本工事費 内訳表

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路修繕					Y1G02 レベル1
	1	式			明第0001 表
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
運搬費					Z0004
運搬費					YZZ04 レベル2
	1	式			明第0015 表
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
共通仮設費計					
純工事費					

広島高速道路公社

本工事費 内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……			率補正率……		
工事原価					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
工事価格					
消費税相当額 計算情報…… 対象額…… 率……					
工事費計					
契約保証費計					

広島高速道路公社

工種明細表

明第0001 表

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
舗装工						レベル2
	1		式			明第0002 表
区画線工						レベル2
	1		式			明第0010 表
仮設工						レベル2
	1		式			明第0013 表
*** 単位当たり ***	1		式			

広島高速道路公社

工種明細表

明第0002 表

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
路面切削工						レベル3
	1		式			明第0003 表
舗装打換え工						レベル3
	1		式			明第0006 表
*** 単位当たり ***	1		式			

広島高速道路公社

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路面切削 全面切削・平均切削深さ10cm 段差すりつけ撤去作業：無	2.390	m2			レベル4 明第0004 表
殻運搬(路面切削) アスファルト殻	239	m3			明第0005 表
*** 単位当たり ***	1	式			

広島高速道路公社

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
全面切削・平均切削深さ10cm 路面切削 全面切削6cm超え12cm以下 段差すりつけの撤去作業無し	2.390	m2			単第0-0001 表
*** 単位当たり ***	1	m2			

広島高速道路公社

工種明細表

アスファルト殻

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
殻運搬(路面切削) DID区間有り 運搬距離12.5km以下(11.0km超)	239		m	3					単第0-0002 表	
処分費等										
処分費	561		t							
*** 単位当たり ***	1		m	3						

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版切断 アスファルト舗装, 舗装厚10cm	15		m						レベル4 明第0007 表	
基層 改質AS 再生粗粒II型(20)DS5000 t=6cm	2.390		m	2					レベル4 明第0008 表	
表層 ポ-ラスAS混合物(13) t=4cm	2.390		m	2					レベル4 明第0009 表	
*** 単位当たり ***	1			式						

広島高速道路公社

アスファルト舗装 舗装厚10cm

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	15		m			単第0-0003 表
*** 単位当たり ***	1		m			

広島高速道路公社

改質AS 再生粗粒Ⅱ型(20)DS5000 t=6cm

工種・施工名称など	数	量	単位	単価	金額	備考
基層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚60mm	2.390		m2			単第0-0004 表
*** 単位当たり ***	1		m2			

広島高速道路公社

工種明細表

ポラスAS混合物(13) t=4cm

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
排水性舗装・表層(車道・路肩部) 平均施工幅員2.4m以上 1層当り平均仕上厚40mm	2.390		m	2					単第0-0005 表	
*** 単位当たり ***	1		m	2						

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線工									レベル3	
	1		式						明第0011 表	
*** 単位当たり ***	1		式							

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
溶融式区画線 排水舗装用 排水性舗装用：有	1			式					レベル4	
									明第0012 表	
*** 単位当たり ***	1			式						

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
区画線設置(溶融式) 実線・ゼブラ_15cm [規]200m以上	600			m						単第0-0006 表
区画線設置(溶融式) 破線_15cm [規]200m以上	300			m						単第0-0007 表
*** 単位当たり ***	1			式						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0013 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通管理工									レベル3	
	1			式						明第0014 表
*** 単位当たり ***	1			式						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0014 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通誘導警備員									レベル4	
				人日						
交通誘導警備員A										
	6			人						
交通誘導警備員B										
	18			人						
*** 単位当たり ***	1			式						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0015 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
運搬費									レベル3	
	1			式					明第0016 表	
*** 単位当たり ***	1			式						

広島高速道路公社

工種明細表

明第0016 表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
建設機械運搬費									レベル4	
	1			台					明第0017 表	
*** 単位当たり ***	1			式						

広島高速道路公社

工種明細表

工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
建設機械の貨物自動車等による運搬 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 片道運搬距離 2.9km 往復運搬	1			回						単第0-0008 表
*** 単位当たり ***	1			台						