

<p><u>広島高速道路公社</u></p> <p><u>令和6・7年度</u></p> <p><u>広島市東区温品町外</u></p> <p><u>令和6・7年度 広島高速1号線舗装修繕工事</u> 工事实施設計書</p> <p>(当初)</p>	工 期	契約日～令和7年11月28日
	工事番号	
	工 事 概 要	
	<p>広島高速1号線</p> <p>工事延長 L = 1, 037 m</p> <p>路面切削工 A = 9, 246 m<sup>2</sup></p> <p>排水性舗装工 A = 9, 246 m<sup>2</sup></p> <p>橋面防水工 A = 936 m<sup>2</sup></p> <p>橋梁補修工 N = 1 式</p> <p>区画線 N = 1 式</p>	
	入札時積算単価適用年月日：令和7年2月	

# 工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
本工事費				
道路修繕		式	1	レベル1
舗装工		式	1	レベル2
路面切削工		式	1	レベル3
路面切削（土工部①）	【全面切削6cmを超え12cm以下】 【段差すりつけ撤去作業無し】	m2	2,720	レベル4
路面切削（土工部②）	【全面切削6cmを超え12cm以下】 【段差すりつけ撤去作業無し】	m2	5,590	レベル4
路面切削（土工部②）	【全面切削6cm以下(4000m2を超え)】 【段差すりつけ撤去作業無し】	m2	5,590	レベル4
路面切削（橋梁部①）	【全面切削6cm以下(4000m2を超え)】 【段差すりつけ撤去作業無し】	m2	936	レベル4
殻運搬	【As殻】	m3	1,110	レベル4
殻処分	【As殻】	t	2,610	レベル4
舗装打換え工		式	1	レベル3
表層（土工部）	【ポーラスAs（13）ポリマー改質H型】 【平均幅員2.4m以上，舗装厚40mm】	m2	8,310	レベル4
表層（橋梁部）	【ポーラスAs（13）ポリマー改質H型】 【平均幅員2.4m以上，舗装厚30mm】	m2	936	レベル4
基層（土工部）	【再生粗粒度Asポリマー改質Ⅱ型】 【平均幅員3.0m超，舗装厚60mm】	m2	8,220	レベル4
基層（橋梁部）	【密粒度As（13）ポリマー改質Ⅲ型-W】 【平均幅員3.0m超，舗装厚30mm】	m2	936	レベル4
橋面防水工		式	1	レベル3
橋面防水	【複合防水】	m2	936	レベル4
橋梁補修工		式	1	レベル2

# 工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位	数量	備考
断面修復工		式	1	レベル3
床版調査（打音検査）	対象面積：936m2	橋	1	レベル4
左官工法	【超速硬型ホリマセメントモルタル】対象体積：7m3 【鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有】	構造物	1	レベル4
殻運搬	【Co殻（無筋）】	m3	7	レベル4
殻処分	【Co殻（無筋）】	t	16	レベル4
排水構造物工		式	1	レベル2
側溝工		式	1	レベル3
コンクリート削孔		孔	62	レベル4
排水柵（鋳物）の穴開け		箇所	6	レベル4
区画線工		式	1	レベル2
区画線工		式	1	レベル3
溶融式区画線	【白色実線15cm, t=1.5cm】 【排水性舗装用有】	m	2,090	レベル4
溶融式区画線	【白色破線15cm, t=1.5cm】 【排水性舗装用有】	m	420	レベル4
溶融式区画線	【矢印・記号・文字_15cm換算, t=1.5cm】 【排水性舗装用有】	m	2,030	レベル4
溶融式区画線	【白色ゼブラ45cm, t=1.5cm】 【排水性舗装用有】	m	100	レベル4
道路附属施設工		式	1	レベル2
道路附属物工		式	1	レベル3
スラブドレーン設置工	【標-2, 床版厚210～290mm, 直管用】	箇所	1	レベル4

# 工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
橋梁付属物工		式		1	レベル2
伸縮継手工		式		1	レベル3
鋼製伸縮継手補修	【伸縮装置補修】	m3		1	レベル4
殻運搬	【Co殻（無筋）】	m3		1	レベル4
殻処分	【Co殻（無筋）】	t		2	レベル4
仮設工		式		1	レベル2
交通管理工		式		1	レベル3
交通誘導警備員		人		213	レベル4
**直接工事費**					
運搬費					
運搬費		式		1	レベル2
運搬費		式		1	レベル3
建設機械運搬費		式		1	レベル4
技術管理費					
技術管理費		式		1	レベル2
技術管理費		式		1	レベル3
鉄筋探査	【スラブドレーン設置に伴う】	式		1	レベル4
安全費					

# 工事数量総括表

費目・工種明細など	規格1・規格2	単位		数量	備考
安全費		式		1	レベル2
安全費		式		1	レベル3
規制車、規制標識看板		日		123	レベル4
共通仮設費率分					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
** 工事原価 **					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
** 工事価格 **					
** 消費税相当額 **					
** 工事費計 **					
** 契約保証費計 **					